STARTING
Construction Company
www.starting.rs

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKO-ZANATSKE RADOVE
I INŽENJERING STARTING D.O.O. BEOGRAD (ZEMUN)
Adr: Majora Zorana Radosavljevića 239, 11273 Batajnica
Tel: +381 11 787 05 00
E-Mail: office@starting.rs
PIB: 105395090
Mat.br: 20371480

**Majora Zorana Radosavljevića**
**11273 Batajnica**
**PIB:105395090 MB 20371480**

**«CCECC Balkan Ogranak Beograd»**
**Augusta Cesarca 27**
**Beograd – Republika Srbija**

**Ponuda za rekonstrukciju,dogradnju i adaptaciju stanične zgrade u železničkoj stanici Novi Sad,**
**Offer for reconstruction,upgrate and adaptation of the station building in the railway station Novi Sad**

| Бр. | Опис радова | Jed. mere | Количина | Јединична цена (€) | Цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | А | Б | АхБ |
| 14.5. | Набавка материјала и чишћење и санација унутрашњих зидних површина обложених каменом. Све зидне облоге очистити, оштећене плоче заменити новим, нестабилне плоче демонтирати, очистити и поново вратити.<br>Очистити спојнице и фуге и попунити трајно еластичним средствима- фугомалом. Све површине заштитити одговарајућим хемијским средством.<br>Замена плоча до 15% од укупне површине, према процени Пројектанта, а стварна површина ће бити записнички констатована на лицу места у присуству Надзорног органа . | | | | |
| | Водити рачуна приликом санације југозападног зида вестибила да се не оштети керамички барељеф, заштитити га на безбедан начин.<br>Обрачун по м² описане позиције са радном скелом.<br><br>1. спрат, зидна облога кречњаком Плано<br>=0,15*(3,0*(29,06+106,44+32,5)-(2,2*2,8+1,6*2,2*3+2,8*2,2+1,0*2,2*2*2+2,8*1,92*5+17,87*1,92+2,03*2,8))+0,25*(2,2*2,8+1,6*2,2*3+2,8*2,2+1,0*2,2*2*2+2,8*1,92*5+17,87*1,92+2,03*2,8)<br>2. спрат<br>=0,15*3,0*(30,54-7,34)+0,25*7,34 | | 85.46<br><br>12.28 | | |